

Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за ИОР/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

1. Постављено питање:

Позиција из предмера радова 6 - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У делу 6-Предмер-хидротехничке инсталације, САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, каже се за WC шољу и умиваоник за инвалиде да треба да су домаће производње. Ових санитарија домаће производње нема. Да ли је могуће понудити страног произвођача?

Дајемо следећи одговор:

Од произвођача санитарних уређаја за инвалиде могуће је понудити произвођаче који могу да се нађу на тржишту, нпр. Инекс, Јика.

2. Постављено питање:

У делу 6-Предмер-хидротехничке инсталације, САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, код умиваоника се захтева „стојећа једноручна пониклана батерије(Grohe 33156001 GR или сличног нивоа) за умиваоник с помичним испустом“. Наведена батерија произвођача GROXE нема помичан испуст. Такав испуст је код батерија са дугом лулом за судопере. Коју батерију нудити?

Дајемо следећи одговор:

Није неопходно да батерија има помичан испуст. Могуће је понудити једноручну батерију.

3. Постављено питање:

Позиција из предмера радова 7а - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г-арматура

У позицијама 8.17 и 8.18 (види доле) дати трокраки ел. моторни регулациони вентили као и моторни on-off вентили. Наведено је да су исти специфицирани у електро пројекту аутоматике.

У ел. пројекту аутоматике нису специфицирани ови вентили, такође у пројекту термотехничких инсталација нису наведени погони за ове вентиле.

Према којим позицијама нудити ове вентиле и њихове погоне?

Дајемо следећи одговор:

У предмѐру пројекта аутоматике (главни пројекат CSNU) у позицијама 2.16 до 2.28, дати су сви потребни вентили.

4. Постављено питање:

Позиција из предмѐра радова 12 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У оквиру предмѐра 12 - Телекомуникационе и сигналне инсталације, позиција 2.09 тражи се:

Телекомуникациона утичница са 1x RJ-45 модула за узидну монтажу.

У опису позиције наведени су 2М декоративни носач, 2x модул RJ-45 Cat.6а оклопљен и слепи покров.

Обзиром на врсту утичнице која се тражи, молимо потврдите да је у опису направљена грешка и да треба да стоји 1x модул RJ-45 Cat.6а

Дајемо следећи одговор:

У опису је направљена грешка и треба да стоји 1x modul RJ-45 Cat 6а.

5. Постављено питање:

У оквиру предмѐра 12 - Телекомуникационе и сигналне инсталације, позиције 8.1, 8.2 траже се свичеви слични Allied Telesys серији АТ-СС.

Како поменута серија не постоји, молимо за тачну ознаку серије која се тражи.

Дајемо следећи одговор:

Ознака свичева који би одговарали је Allied Telesis АТ-FS750/24PoE и Allied Telesis АТ-FS708/8PoE или слично.


6. Постављено питање:

У оквиру предмѐра 12 - Телекомуникационе и сигналне инсталације, позиција 8.3 тражи се 16- портни ГБ централни свич.

Обзиром да је у питању централни свич, молимо за техничку спецификацију уређаја који се тражи или навођење модела који би одговарао за дату позицију.

Дајемо следећи одговор:

Ознака централног свича који би одговарао је Allied Telesis АТ-GS950/16 или слично.

Председник Комисије

Оља Јовановић, дипл. инж. архт