

9.4	NABAVKA I MONTAŽA ZAŠTITNIH PLASTIFICIRANIH MREŽA ZA PROZORE HALE	m ²
-----	---	----------------

9.5	ISCRTAVANJE LINIJA koje definišu terene za odbojku,košarku i rukomet kao i projektom predviđenih simbola i oznaka NA TARKET OBLOGAMA	Pauš.
-----	--	-------

Izvršiti iscrtavanje linija koje definišu terene za odbojku, košarku i rukomet po propisanim standardima za te sportske discipline u meri u kojoj to dozvoljava dimenzija postojeće fiskulturne sale. Obračun pauš.

9.6	NABAVKA MATERIJALA I IZRADA DRVENE OBLOGE DELA ZIDA	m ²
-----	---	----------------

Nabavka materijala i izrada drvene obloge dela zida. Obloga je od fino obrađenih nutovanih čamovih dasaka debljine d=22mm koje se postavljaju preko drvene potkonstrukcije od štafni 50/30mm, tiplovanih za zid na svakih 50cm. Oblogu prethodno pripremiti, dobro izšlafati, predkitovati, ponovo ošmirglati, naneti lazurnu boju pa ponovo fino prešmirglati. Bajcovati u tonu po izboru projektanta. Spajanje dasaka na potkonstrukciju izvesti tako da šrafovi ostanu neprimetni. Obračun po m².

odgovorni projektant
Ivan D. Petronijević, DIA



Užice, septembar 2012.