

Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			УКУПНО		
				Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а	Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а
A	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З	И
05.01.4.1. 01.06.28	Набавка , испорука и полагање у инсталационе цеви инсталационог проводника P/F-Y-1x6 mm ² , просечне дужине 8m са остваривањем веза у кутијама за изједначење потенцијала, у становима и са заштитном шином у разводној табли стана. Инсталацију извести пре извођења керамичарских радова.								
05.02.4.1. 01.06.29	Набавка, испорука, монтажа и повезивање уградних тастера са тињалицом, 10А, 230V, IP20 за звано. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Плаћа се комплет описано по комаду.	КОМ	24						
05.01.4.1. 01.06.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА:								

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УЛАЗ А - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ									
05.01.4.1. 01.01.00	УКУПНО НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД								
05.01.4.1. 01.02.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЛИФТА								
05.01.4.1. 01.03.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ								
05.01.4.1. 01.04.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА								
05.01.4.1. 01.05.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА								
05.01.4.1. 01.06.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА								
	УКУПНО СВИ РАДОВИ								

Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			УКУПНО		
				Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а	Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а
А	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З	И

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УЛАЗ Б - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ									
05.01.4.1.02.01.00	УКУПНО НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД									
05.01.4.1.02.02.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЛИФТА									
05.01.4.1.02.03.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ									
05.01.4.1.02.04.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА									
05.01.4.1.02.05.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА									
05.01.4.1.02.06.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА									
	УКУПНО СВИ РАДОВИ									

05.01.4.1.03.00.00	ГРОМОВБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ									
05.01.4.1.03.01.00	ПРИХВАТНИ СИСТЕМ									
05.01.4.1.03.01.01	Набавка и уградња проводника прихvatног система израђеног од алуминијума Ø10mm пун пресек. Монтира се на типским носачима.	m	730							
05.01.4.1.03.01.02	Набавка и уградња кровног носача за монтажу на равне кровове обложене "SIKA" мембраном одговарајућег типа SON 17A 117220 (Херми), израђен од PP. Монтажа постављањем на кров. Комплет са лепљењем траке за ношење носача (трака мора бити од истог материјала као кровни покривач испоручује и лепи овлашћени кровололагач због гаранције).	ком	575							
05.01.4.1.03.01.03	Набавка и уградња контактнoг елемента израђеног од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника прихvatног система.	ком	72							

Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА				УКУПНО		
				Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а	Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а	
А	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З	И	
05.02.4.1. 08.00	УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:									
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОБЈЕКАТ 2Б										
05.02.4.1. 01.00	УКУПНО НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД									
05.02.4.1. 02.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЛИФТА									
05.02.4.1. 03.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ									
05.02.4.1. 04.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА									
05.02.4.1. 05.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА									
05.02.4.1. 06.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА									
05.02.4.1. 07.00	УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ									
05.02.4.1. 08.00	УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ									
	УКУПНО СВИ РАДОВИ									

Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			УКУПНО		
				Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а	Материјал	Рад	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а
А	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З	И
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОБЈЕКАТ 2Ц								
05.03.4.1.01.00	УКУПНО НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД								
05.03.4.1.02.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЛИФТА								
05.03.4.1.03.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ								
05.03.4.1.04.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА								
05.03.4.1.05.00	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА								
05.03.4.1.06.00	УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА								
05.03.4.1.07.00	УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ								
05.03.4.1.08.00	УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ								
	УКУПНО СВИ РАДОВИ								