

ЈУН ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД

Бр.

11366

30.08.2016 год.

БЕОГРАД



**Regional
Housing
Programme**

RHP-W2-AB/NOP2-2016

Nacionalni otvoreni postupak nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata

IZMENE I DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

IZMENA BR. 4

Tenderske dokumentacije za nabavku radova

Broj nabavke: RHP-W2-AB/NOP2-2016

U tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova napravljene su sledeće izmene:

I Tenderska dokumentacija se dopunjuje u sledećem delu:

SVESKA 4

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dopuna projekta za izvođenje

za Partiju 3- Kikinda, u predmetu radova grupa 7 PODOPOLAGAČKI RADOVI za poziciju 7.1

FLOORING WORKS	
7	PODOPOLAGAČKI RADOVI
<p>Nabavka materijala, transport i postavljanje podne obloge laminat, klase 31, debljine 8mm, za srednja opterećenja u stambenim objektima. Ploče se spajaju po "klik" sistemu. Laminatna obloga se postavlja kao plivajući pod. U sklopu lamela laminata mora da postoji sundjerasta podloga. Laminat mora da bude jak, trajan i visokopresovan, nosač ploče visoke gustimre, a iverice impregnirane. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice 10mm. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80cm, lajsne pričvrstiti za zid. Obračun po m2 poda.</p> <p>7.1</p> $=3*(33,41+24,25+33,22)+1,67*3*(39,98+24,25+40,03)+39,98+58,8$ <p style="text-align: center;">3</p>	<p>Procurement of materials, transport and developpment of the laminate floor finish in appartments, class 31, thickness 8.2mm, for middle weight bearing. Boards to be connected by "click" system. It is to be placed as floating floor. Laminate board is consisted of sponge base also. The covering must be strong, enduring and firmly pressed, the panel carrier with high density, and edges impregnated. Glue is to be of quality and stability. Over the cement layer is to be layed felt and foil. Dilatation joints of 10mm are to be left along the walls. Floor panels are to be careffuly put together with joints fully closed. Along the walls plynths should be attached on each 80cm to the wall. Calculation per m2 finished floor.</p> <p style="text-align: right;">m²</p> <p style="text-align: right;">893,79</p>
<p>7.2</p> <p>Nabavka materijala, transport i postavljanje aluminijumskih razdejnih lajsni na spojevima dve različite podne obloge. Obračun po m' ugradjene lajsne.</p> $=3*(1+0,8+3,11+0,8+1+3,84+1+0,8+4,03)+1,67*3*(3*1+3*0,8+1,08+4,16+3,88)+3*1+1,08+3*0,8+4,81$	<p>Procurement of materials, transport and developpment of aluminum separational floor joint coverings (base boards), wherever two types of flooring join.</p> <p>Calculation per m l.</p> <p style="text-align: right;">m</p> <p style="text-align: right;">133,18</p>

Izmene su date u gorenavedenoj tabeli.

Gorenavedene izmene su sastavni deo tenderske dokumentacije.

II U tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova vrše se sledeće izmene:

Tenderska dokumentacija – Uputstvo ponuđačima, u delu pod d) Mehanizacija i oprema , u stavu 2, reči u zagradi :,, Obrazac 4.3.2.1’’, zamenjuju se rečima Obrazac 4.6.2.

Svi ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromenjeni.

Gorenavedene izmene su sastavni deo tenderske dokumentacije.

Predsednik Komisije

