

11823
1509 16
BEOGRAD

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima u vezi tenderske dokumentacije za sprovođenje nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji-Drugi potprojekat broj: RHP-W2-AB/NOP2-2016, dostavljamo Vam sledeće odgovore:

Pitanje broj 22:

(Zavedeno pod brojem 11730 od 12.09.2016.)

1. U tenderskoj dokumentaciji u predmeru i predračunu radova pod 13 Montažni radovi, pozicija 13.2, 13.3 i pozicija bez broja navodi da se gipsane ploče postavljaju na drvenu podkonstrukciju.

Molimo Vas za izmenu opisa ovih pozicija u delu podkonstrukcije jer se sada, u današnje vreme, gipsane ploče postavljaju na pocinkovanu pripadajuću podkonstrukciju od UD i CD profila....

Za opise koji stoje u predmeru nije moguće dobiti ateste na sistem, oblaganje vlagootpornim pločama a naročito za poziciju PP obloženog zida..

Odgovor:

Videti izmenu br.7 konkursne dokumentacije.

Izmene opisa odnose se na sve predmere (za svih devet opština) u kojima je u montažnim radovima dat opis u kojem se gipsane ploče postavljaju na drvenu podkonstrukciju. Izmenom je drvena konstrukcija zamenjena metalnom konstrukcijom.

Predsednik Komisije

