

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 10

набавка број Н/Р/02/16

објављено 07.11.2016. године

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Да ли ће понуђач испунити услов пословног капацитета ако је за референтни објекат потписан уговор у захтеваном периоду (2011-2015), а радови су завршени у 2016. години пре расписивање предметне јавне набавке?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор је потврдан.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Вељко Влаховић Нови Сад – предмер радова, грађевинско занатски радови, група радова XII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

У предмеру је наведена поставка винил пода са холкер лајсном од истог материјала. Спортски винил под је хетерогени под и не изводи се са холкер-ом. Уградња се ради до зида, а онда се поставља завршна пвц лајсна (висина од 40-100мм). Ако може да се да додатно појашњење за лајсну.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

ПВЦ лајсна висине 6 цм у дужини од 101,36м'.

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ „Новак Радонић“ Мол – предмер радова, грађевинско занатски радови, група радова VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције 1 за прозоре као и позиције 2 за врата нису усаглашени са шемама столарије које су нам достављене. Према предмеру радова треба понудити прозоре и врата од ПВЦ профила, а према шемама све су дрвени прозори односно комбинација дрво-алуминијум и врата су такође према шеми дрвена.

Молим Вас да нам одговорите какви су прозори и врата у питању ПВЦ или дрвени или дрво-алуминијум?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У пројектној техничкој документацији су предвиђени дрво-алуминијум прозори. Накнадно на захтев инвеститора су измењени у предмеру на ПВЦ шестокоморне профиле. Облик и димензије остају као у шемама столарије. Сви описи у предмеру и предрачуну су важећи.

Заменик председника Комисије за набавку


Маја Пантић