

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 13

набавка број Н/Р/02/16

објављено 10.11.2016. године

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Угоститељско туристичка школа у Београду

Молимо Вас да нам тачно дефинишете од којег су материјала подпрозорске даске из позиција Б - Фасадна браварија.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Подпрозорске даске су од медијапана. Завршна обрада у тону и одобреном узорку од стране Надзора.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу

Дана 18.10. поставили само Вам следеће питање:

ДЕО А3 - ПОЗ 3.01. - Из описа ове позиције не види се од којег материјала се изводе улазна врата па вас молимо да допуните опис и доставите шеме за ову позицију и позицију 3.02.

25.10.2016. добили само одговор у ком не пише од ког материјала су врата приложили сте тражене шеме за ову позицију из којих се такође не види која су врата предвиђена, ова позиција у предмеру је у столарским радовима а на шемама пише браварски радови. Молимо Вас да хитно допуните описе у премеру и шемама основним податком, а то је која је врста врата (ПВЦ, алуминијум, дрво).

ДЕО Б2 - ПОЗ 2.09. - Молимо Вас да доставити детаљ К кровних баца.

ДЕО Б4 - ПОЗ 4.03. - У овој позицији се тражи набавка и монтажа пресованог црепа, молимо Вас да нам објасните који је фабрички назив овог црепа који се производи пресовањем.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

ДЕО А3 - ПОЗ 3.01. - Шеме столарије са измењеним описима налазе се у прилогу.

ДЕО Б2 - ПОЗ 2.09 - Детаљ се налази у прилогу.

ДЕО Б4 - ПОЗ 4.03 - Према терминологији произвођача коју се баве производњом црепа на територији Републике Србије постоје вучени црепови (бибер цреп) и пресовани црепови (црепови са различитим врстама фалцова). Фабрички називи се разликују зависно од произвођача.

NEHE у свом производном програму има пресовани цреп под називом ИДЕАЛ, КЛАСИК ПЛУС, ГЛИНЕКС ТРЕНД.

TONDACH у свом производном програму има пресовани цреп под називом МЕДИТЕРАН, КОНТИНЕНТАЛ, СТАНДАРД итд.

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Школа за дизајн - Београд

- а) Б - Тротоар и спољна канализација - позиција 4 - дат је обрачун по м3 а дат је м2 која јединица је тачна?
- б) 7 - Столарски радови - позиција 7.1. Молимо Вас да се опис радова допуни једним од основних података а то је димензија врата.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Јединица мере је м2, а димензије врата су 205x85цм.

4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - XII Гимназија - Београд

V - Санација равног крова

- а) позиција 1.8. - Радови на демонтажи и рушењу - У опису радова дат је обрачун паушално међутим јединица мере није дата па је нејасно да ли ову позицију треба узети у обзир.
- б) позиција 4.2. - Разни радови - У овој позицији треба дати цену за 25 комада вентилационих жалузина за које се не зна од ког материјала и димензија треба да буду. Молимо Вас да се опис радова допуни неопходним подацима.

A - Санација фасаде

- а) позиција 5.2. - Фасадна столарија - Молимо Вас да нам доставите шеме за ову позицију из којих би могли да дођемо до потребних података за формирање цене. Потребни подаци су врста и димензија профила и врста профила. Да ли су можда профили метални бојени, а не пластифицирани како је написано.

Б - Радови на санацији хола

- а) позиција 10.1. - Изолатерски радови санација влаге - Молимо Вас да опис допуните следећим потребним подацима: дебљина зидова и врста материјала до којих су зидови.
- б) позиција 11.2. - Гипсарски радови - Да ли се у овој позицији ради о облози зида или о преградном зиду, јер пише израда облоге зида а у даљем тексту да се камена вуна 8 цм поставља између гипсаних плоча.
- ц) позиција 13.1. - Унутрашња столарија - Која је димензија врата?
- д) Молимо Вас да доставите шеме за све позиције унутрашње столарије.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

ЛОТ 1 - XII Гимназија - Београд

V – Санација Равног крова

- а) Позиција 1.8. – Радови на демонтажи и рушењу
Позицију не треба узети у обзир. Видети Измену бр. 6 тендерске документације.
 - б) Позиција 4.2. – Разни радови (односе се на набавку и уградњу вентилационих жалузина).
- У прилогу је шема вентилационе жалузине са потребним описом.

A - Санација фасаде

а) позиција 5.2. - Заштита постојећих фасадних отвора се врши оградом од челичних профила и грифованиног металног плетива. Прво извести метални рам према постојећем растеру и поставити грифовано плетиво, затим све заједно пластифицирати а потом вршити монтажу тако да се максимално сачува пластификација.

Конструкција се израђује од металних кутијастих профила димензија 30.30...1,8мм.

У прилогу број 1 приказане су шеме заштитне ограде.

Напомена: Све мере узети на лицу места по завршетку фасадерских радова.

Б - Радови на санацији хола

а) позиција 10.1. - Постојећи зидови су дебљине 25 и 38цм, зидани пуном опеком и малтерисани продужним малтером дебљине 2-3цм.

б) позиција 11.2. - У питању је израда новог зида висине 3,80м са подконструкцијом од алуминијумских профила, испуном од камене вуне и двостраном облогом од описаних гипсаних плоча. У описном зиду предвиђена су двокрилна врата дим. 140/205, која су приказана посебним описом.

ц) позиција 13.1. - Димензија је 100/215цм – пуна ПВЦ врата

д) Шеме су у прилогу.

5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Мачванска средња школа Богатић

VIII - Браварски радови - Молимо Вас да нам доставите шеме за обе позиције браварских радова.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Шеме су у прилогу.

6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Посавотамнавска средња школа - објекат 2 - објекат у изградњи

01.004 - Зидарски радови - Молимо Вас да нам одговорите да ли је тачна количина обраде сокле 2.050,00 м2 обраде сокле. Да ли се ради о класичном кулијеу или можда о кулирпласту.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Ради се у кулирпласту, а у предмеру и предрачуну је настала грешка јер је пермутована количина са јединицом мере. Количина је 79.40м2.

7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Молимо Вас да нам појасните да ли је потребно да се као доказ о бонитету да доставимо Извештај о бонитету - образац БОН-1 (Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета) који издаје Агенција за привредне регистре за понуђаче резиденте који садржи биланс стања и успеха и биланс новчаних токова са мишљењем овлашћеног ревизора за привредна друства која подлежу ревизији, за последње 3 (три) године или Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН - ЈН јер образац БОН-1 не садржи биланс стања и успеха и биланс новчаних токова.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Понуђач може доставити Извештај о бонитету - образац БОН-1 или Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН – ЈН.

8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Врњачка бања Гимназија

Питање: На основу чега достављати понуду, шема или предмера (који не постоји), и да ли може да нам се достави предмер?

Бујановац – Жбевац

Питање: На основу чега достављати понуду, шема (које не постоје) или предмера, и да ли могу да нам се доставе шеме?

Шумарска школа Краљево

Питање: На основу чега достављати понуду, шема или предмера, који постоји, али не за све количине наведене у шемама?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Врњачка бања Гимназија - Видети Измену бр. 6 тендерске документације.

Бујановац – Жбевац – понуду треба доставити на основу предмера и предрачуна радова.

Шумарска школа Краљево – понуду треба доставити на основу предмера и предрачуна радова.

9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Никола Тесла Нови Сад – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Позиција 10. Дефинисана је израда демит фасаде стиродуром д=8,0цм

Да ли треба понудити постављање стиродура или постављање стиропора као демит фасаду?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Потребно је да понуђач понуди постављање стиродура како је и наведено у пројекту и тендерској документацији.

10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Никола Тесла Нови Сад – ГИПСАРСКИ РАДОВИ Позиција 1 и Позиција 2

Молим Вас да дефинишете потребну противпожарност гипсаних зидова и гипсаног плафона.

Потребна противпожарност треба да буде у трајању од колико минута?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Потребна противпожарност - ГИПСАРСКИ РАДОВИ за Позицију 1 и Позицију 2 потребно је да буде 30 минута.

11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Техничка школа „Миленко Веркић Неша“, Пећинци

Техничка документација коју сте нам раније доставили не садржи цртеже за Техничку школу " Миленко Веркић Неша" у Пећинцима.

Да ли нам можете доставити шеме браварије и столарије за школу у Пећинцима?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Пројектно-техничку документацију можете преузети путем линка:
<https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNS1NPMzNjZzIHVIE/view?usp=sharing>

12. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуђач учествује на више партија на који начин се подноси понуда? Да ли се посебно пакује сва документација?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Понуда са свим пратећим документима се подноси за сваку од партија посебно.

13. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Да ли је довољно за доказивање обавезних услова - Део 2.3 - Подаци за квалификацију на страни 24 од 73, уколико је понуђач уписан у Централни регистар понуђача, доставити решење о упису понуђача у централни регистар понуђача, Извод из АПР-а о упису понуђача и Изјаву понуђача на меморандуму о упису са адресама на интернет страници уместо ових тражених доказа?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор је потврдан.

14. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2, Нови Пазар - ОШ Јован Јовановић Змај

Позиција VI Кровна конструкција

Молимо Вас да доставите извод из графичке документације за кровну конструкцију од лепљеног ламелираног дрвета.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У прилогу је цртеж.

15. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2, Нови Пазар - ОШ Јован Јовановић Змај

Предмер и предрачун за ВИК, IV МОНТАЖНИ РАДОВИ

Поз 1. Набавка, транспорт и монтажа водоводних железних поцинчаних цеви са давањем фазонских комада од тврдог поцинчаног лива-фитинга, са давањем спојног материјала (муфова, кучине, уља и др.) са заштитом цеви и фазонских комада итд.

Уместо поцинкованих цеви да ли би требало да су ппр цеви закључно са Фи 32?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Треба да буду ППР цеви закључно са Фи 32.

16. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2, Нови Пазар - ОШ Јован Јовановић Змај

Поз 3. Набавка, транспорт и монтажа водомера марке "Инса" - Земун или сличан са тачношћу мерења најмање класе "Б".

Јединица мере у предмеру је м1, што је очигледна грешка да ли треба да буде комада?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Треба да буде комада.

17. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2, Врњачка Бања, Гимназија

Предмер и предрачун за ВИК, IV МОНТАЖНИ РАДОВИ

Водовод

Поз 10 "Набавка и монтажа комбинованог водомера, са прикључком. Максимална температура воде је +30Ц, за називни притисак НП10 класа А. Поставити и два пропусна вентила од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг."

и

Поз 11 Набавка и уградња анборн шелне. Уградити исправан прикључак на водоводну мрежу. Анборн шелна мора поседовати одговарајући атест.

Молим Вас да наведете који је ДН за Водомер и Анборн шелну.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

ДН за водомер ø50мм са даљинским читавањем, Анборн шелна ø100мм.

18. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2, Краљево - Шумарска школа

II ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Поз 3. Набавка и монтажа равног пропусног вентила са хромираним рукохватом и розетом. Вентил мора да има атест.

Обрачун по комаду.

Који је ДН вентила?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

По пројекту предвиђена је водоводна мрежа на Фи 20.

Заменик председника Комисије за набавку


Маја Пантић