

## ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2. ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Н/Р/01/19

Поводом захтева за додатним појашњењима тендерске документације за набавку: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број набавке Н/Р/01/19, достављамо вам следеће одговоре:

### **Питање бр. 1:**

(Заведено под бројем 5823 од 23.09.2019. године)

1. У делу конкурсне документације 5.11 Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди, наведено је да цена мора бити исказана у динарима а у предмеру у рекапитулацији наведено у Еурима, молим појашњење.

**Одговор:** Цена мора бити исказана у динарима. Податак у предмеру рекапитулације да цена треба да буде изражена у еурима је технички пропуст.

2. У делу конкурсне документације Предмер и предрадун радова А1 за Партију 2, опис радова који се изводе:

- a) под тачком IV./2. Зидање фасадном опеком у п.ц.м.-у, молим да напишете која боја фасадне опеке треба да се угради.

**Одговор:** Предвиђена боја фасадне опеке је бела(као на постојећем објекту)

- b) под тачком VI./ 1. Набавка материјала и израда подне конструкције са –sport floor- завршном обрадом, молим да се дефинише какав је то под (да ли је ПВЦ или паркет, која дебљина,...).

**Одговор:** Предвиђен је ПВЦ спортски под са дрвеном подконструкцијом укупне дебљине 35мм ( Lumaflex duo или сл.)

- ц) под тачком VII./1. Набавка материјала и израда прозорске клупице од медијапан плоча, молим да наведете која је ширина прозорске клупице и које је боје.

**Одговор:** Ширина прозорских клупица је 20цм, а предвиђена боја је црвена.

- д) Под тачком VII./ 2. Набавка и постављање пластичних седишта на гледалишне трибине, молим да наведете да ли су седишта са наслоном или без наслона и које боје.

**Одговор:** Седишта су без наслона црвене боје.

3. Треба нам шема алуминијумске браварије ради давања реалне цене.

**Одговор:** У прилогу Шеме 1 и Шеме 1а

4. Треба нам спецификација челика ради прорачуна дебљине слојева противпожарне боје на 30' заштите од пожара од пожара.

**Одговор:** Прорачун урадити на основу у предмеру датих количина, у статици су усвојени кутијasti челични профили.

5. Треба нам шема преграда у WC-има и тушевима ради увида колико има врата ради давања реалне понуде.

**Одговор:** У прилогу Шеме 2 и основа приземља у Прилогу бр. 1.

6. Код тачке IX./ 7. требали би нам цртежи крова због метраже опшава око олукa и калкана.

**Одговор:** Количине опшива су дате у предмеру, а у Прилогу 2. је основа крова.

1. Висина простора фискултурне сале

Одговор: Унутрашња висина 855 цм

2. Висина на коју ће се постављати калорифери и остала опрема, (цевовод и сл.)

**Одговор:** Калорифери се монтирају на висини од око 600цм

3. Висина на коју ие се постављати АКСИЈАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ

**Одговор:** Аксијални вентилатори се монтирају на висини од 800цм

4. Локација трасе ТОПЛОВОДА, да ли се води кроз зелену површину, бетонску, положај подстанице у односу на топловод и слично

**Одговор:** Топловод се води кроз зелену површину од објекта Школе до новоизграђеног објекта. Разделници се монтирају у новоизграђеном објекту.

5. Од ког материјала ће бити зидови на које ће се монтирати челични панелни радијатори.

**Одговор:** Зидови су од силикатне пуне опеке или бетона.

6. Алупласт цеви за грејање, да ли се полажу у под, или делом и у зид, као итрасе истих.

**Одговор:** Алупласт цеви се монтирају у под, двоцевно, од разводних кутија до грејних тела.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ