


Poštovani,

Povodom pitanja koje ste nam uputili dana 22.03.2011. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 491), u vezi javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa „Istraživačka stanica Petnica“, Valjevo broj IOP/1-2011, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Predviđene kamene ploče "Mathios stone" su okvirnih dim. 44x10cm.

1. Za poklopne ploče potpornih zidova su svuda u količinama predviđeni prepusti od 3cm sa okapnicama na rastojanju od 1cm sa spoljašnje strane - ka zidu – dim. okapnice (slica za prekid slivanja vode) je 1x0.5cm h. Na ovim zidovima se preklopne ploče postavljaju upravno na zid.
2. Za poklopne ploče na spoju podrumskog zida i zida prizemlja na smeštajnom objektu - predviđeni su prepusti od 3cm. Ukoliko je kamena ploča max. širine 10cm umesto predviđenih 11cm - u tom slučaju preklopne ploče postavljati paralelno sa zidnom površinom, prepust će tada biti 2cm, a – dim. okapnice (slica za prekid slivanja vode) je 0.5x0.5cm h - postvljena u osi prepusta od 2cm, tako da do kamene zidne P i kraja prepusta ostaje po 0.75cm.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije

Miloš Vojnović