

**IZMENA BR.2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU: RADOVI NA  
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, BROJ: RHP-W5-  
AB/IOP1-2017**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, broj: RHP-W5-AB/IOP1-2017, u okviru Sveske 3 – Predmer radova, u Sirigu (opština Temerin) i Zrenjaninu, na sledeći način:

1. Sirig (opština Temerin), Pozicija 09-01 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 11mm, za najteža opterećenja (klasa 33), dezen i boja po izboru projektanta, u okviru dela Laminatna obloga – Predmer za građevinske i građevinsko – zanatske radove:
  - Izvršena je izmena u predmeru u okviru gore pomenute pozicije i debljina laminata sada iznosi  $d = \text{min } 10\text{mm}$ .
2. Zrenjanin, Pozicija 02-01 u okviru dela Pokrivački radovi – Opšti uslovi za izvođenja građevinskih i građevinsko – zanatskih radova:
  - Promenjen je opis pozicije koji sada glasi: Ispорука i montaža PVC membrane  $d=1,5\text{mm}$  ispod koje se postavlja sloj geotekstila  $300\text{gr}/\text{m}^2$ , a membrana se pričvršćuje tiplovima za krovnu ploču kroz termoizolaciju. Na prodorima na krovu i na krajevima atike postavlja se PVC lim za koga se toplim postupkom pričvršćuje PVC membrana. Po normativu se postavljaju odparivači kao i slivnici (sa bočnim izlivom). Odparivači i slivnici moraju biti deo sistemskog rešenja - istog proizvođača. Cenom obuhvatiti sve navedene pozicije. Obračun po  $\text{m}^2$ .

U ostalom delu Tenderska dokumentacije ostaje nepromenjena.

Navedene izmene čine sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslate elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom RHPW5ABIOP12017boq2.

Komisija za nabavku

